



Erdgeschoss: Mauern sind rot markiert.



ERDGESCHOSS

Mauern sind rot markiert.


Leopold-Kohr-Schule | SH22-LKS | Lernstand EG v1 | 21.09.2026
Rote Umrandung: Wandkörper und massive Pfeiler, einschließlich dünner Trennwände.
Türen, Fenster, Verglasungen und Treppen gesondert lesen.
Nicht rot bedeutet nicht automatisch begehbar.
Anschauliche Markierung mit Abstand zur Kante; kein exaktes Kollisionsmodell.



Quelle: 20220225-SH22-LKS-GE-AP-EG-01-C.dxf
Originalgeometrie aus dem EG-PDF; elektrische Überlagerungen ausgeblendet.
Bei Ausdruck an Seite anpassen: keine maßstäbliche Messgrundlage.
Das separat dargestellte Nebengebäude links unten ist mitbearbeitet.

Rot umfasst die erkennbaren Mauerkörper und massiven Pfeiler. Auf den Detailseiten erhält jedes erklärte Wandstück einen geschlossenen Rahmen und einen zugeordneten Pfeil.

Erdgeschoss: Boden- und Gehbereiche flächig grün



Grün zeigt interpretierte Bodenflächen. Schwarz erhält die Stufenkanten. Ocker markiert ungeklärte EG-Bodenhöhe. Die große Plan-PDF liegt zusätzlich unter plaene/.

Was Farben, Rahmen und Pfeile bedeuten

Rahmen + Pfeil: welches Wandstück ist gemeint?

Ein geschlossener farbiger Rechteckrahmen umfasst das erklärte Wandstück. Der Pfeil verbindet es mit der Beschriftung. Bei schrägen Wänden ist der Rahmen mitgedreht. Die Rahmen sind Lernmarkierungen; ihre Kanten sind keine zusätzlichen Mauern.

Rot: fester Wandkörper

Zwei Begrenzungen, Materialdarstellung und Anschlüsse gemeinsam lesen. Auch breite Außenaufbauten, dünne Trennwände und massive Stützen versperren einen Durchgang.

Blau / Orange / Violett: Merkmal am Original

Blau hebt häufig eine Kante, einen Rahmen oder ein Türblatt hervor. Orange zeigt Bogen, Richtung oder Beleg. Violett kennzeichnet feste Glasabschlüsse, Höhenbezüge oder eine ausdrücklich gedachte Schließlage. Jeder Pfeil hat seine eigene Beschriftung.

Grün: Bodenfläche und Verbindung

Die Gänge sind flächig eingefärbt. Raum- und Treppenböden werden ebenfalls sichtbar. Wandkonturen, Schächte, feste Glasabschnitte und erkennbare Möbel- und Einbaukonturen sind ausgespart. Die markierten Möbel und Waschbecken sind zusätzlich ausgespart. Lichte Breiten und reale Türzustände benötigen weiterhin eine eigene Prüfung.

Sackgasse: hinein möglich, durchgehen nicht

Ein Raum mit nur einem Zugang kann betreten werden. Am geschlossenen Wandende geht es nicht weiter; zurück führt derselbe Zugang. Das ist etwas anderes als eine völlig unzugängliche Fläche.

Treppen: Grundriss und Höhe zusammen lesen


Schwarze Querlinien sind Stufen. Laufpfeile und Bruchlinien bleiben erhalten. Ob ein konkreter Anschluss ins UG oder OG führt, wird erst durch Schnitte, Höhen und den Plan des Nachbargeschosses bestätigt.

Original und Lernmarkierung trennen

Alle Planbeispiele stammen aus derselben EG-DXF/PDF wie zuvor. Nur die allgemeine Treppen-Seitenansicht ist ein ausdrücklich bezeichnetes Schema. Markierungen und Bodenflächen sind Lerninterpretationen, keine millimetergenaue Trainingsmaske.

Außen beginnen: linker Hallenbereich

EG-01 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Was ist rot?

Die massiven Außenwandbereiche und die Wand unterhalb der Halle. Die Umrandung folgt dem Wandaufbau einschließlich der erkennbaren Bekleidung und Dämmung. Öffnungen bleiben unterbrochen.

Woran erkenne ich die Wand?

Zwei begrenzende Seiten, Materialschräffuren und durchgehende Eckanschlüsse ergeben zusammen einen Wandkörper. Die Breite kann sich entlang der Fassade ändern. Eine einzelne dünne Linie wäre dafür kein ausreichender Beleg.

Was folgt daraus?

Durch einen Wandkörper führt kein normaler Fußweg. Die Fenster und der dargestellte Sportboden müssen zusätzlich nach Höhe und Geschoss gelesen werden. Die Sportlinien erzeugen keine Räume und beweisen hier keinen Boden auf EG-Niveau.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-01 | PDF-Suchbereich [880, 20, 2470, 950] pt.

Nach innen: Verwaltung und Stiege 2

EG-02 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Außenmauer

Rahmen: massiver Gebäudeabschluss.

Türöffnung


Zwischen den Wandenden bleibt das Portal.

Zwei Wandkanten

Rahmen umfasst beide Kanten und Material.

Raumstempel

Nummer und Raumtext; keine bauliche Grenze.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Außenwand: zwei Seiten zeigen

Die beiden roten Linien verfolgen einen Abschnitt am linken Gebäudeabschluss. Zwischen den Randlinien liegen Schraffur und Wandaufbau. Deshalb ist der ganze Streifen eine Mauer und keine begehbare Fläche.

Innenwand und Tür unterscheiden

Am Kopierraum zeigen zwei blaue Linien die gegenüberliegenden Wandkanten. An der grün markierten Türstelle endet dieses Materialband. Türblatt und Bogen gehören zur Öffnung; sie füllen die Wandlücke nicht aus.

Was der orange Rahmen bedeutet


Der Rahmen umfasst den Raumstempel des Wartebereichs 0.013. Nummer, Name und Flächenangaben beschreiben den Bereich. Der Rahmen ist nur eine Lernmarkierung: Im Original verläuft hier keine geschlossene Raumwand.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-02 | PDF-Suchbereich [890, 905, 2460, 1885] pt.

Mitte: Mauern, Pfeiler und Glas

EG-03 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Wand und Stütze konkret erkennen

Rot und Blau verfolgen jeweils zwei Wandseiten. Das Material dazwischen begrenzt Räume. Der orange Rahmen liegt direkt um die schraffierte Stütze im Windfang; der danebenstehende Text 40/40 ist nur ihre Beschriftung.

Die Deckenlinie liegt über dem Boden

Die violett nachgezogene Linie gehört zum großen Rechteck in der Eingangshalle. Die Angaben VK RD und STUK liefern den Höhenbezug. Ein Deckenrand allein ist keine bodenstehende Mauer.

Was für den Weg zählt

Die Stütze ist ein einzelnes Hindernis. Eine durchgehende Wand trennt Flächen; das Deckenrechteck dagegen zerteilt den Hallenboden nicht. Glasfelder und Türöffnungen am Rand müssen zusätzlich unterschieden werden.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-03 | PDF-Suchbereich [2410, 810, 3490, 2370] pt.

Rechts: Hallenwand und Nebenräume

EG-04 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Hallenwand

Rahmen umfasst den schraffierten Wandkörper.

Schacht


Lift gesondert lesen; keine Gehfläche.

Innenwand

Rahmen umfasst das feste Wandstück.

Türöffnung

Bogen plus Blatt im Wandaufbau führt.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Von der Fassade zum Kern

Die obere und rechte Fassade, die untere Hallenbegrenzung und die Mauern um Nebenräume sind rot markiert. Der rote Rechteckrahmen umfasst ein konkretes Stück der Hallenwand. Blau umrahmt das schraffierte Innenwandstück unter der Halle; der Pfeil endet jetzt darin.

Räumliche Verbindung prüfen

Der violette Rahmen zeigt den abgegrenzten Liftbereich. Der grüne Türbogen macht die echte Öffnung sichtbar. Benachbarte Bereiche sind nur dort verbunden, wo eine passende Öffnung durch den Wandaufbau führt.

Dünn bleibt ein Hindernis

Auch dünne Trennwände zählen für die Bewegungsprüfung. Weder geringe Dicke noch eine andere Schraffur erlaubt es, eine Wand zu übergehen.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-04 | PDF-Suchbereich [3500, 550, 5145, 2025] pt.

Rechts unten: breite Außenwand und Stiege 5

EG-05 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Breite Außenwand

Rahmen umfasst den ganzen Wandaufbau.

Türportal


Blatt und Bogen stehen in der Wandlücke.

Massives Wandstück

Rahmen liegt um den schraffierten Abschnitt.

Tischreihe

Orange umfasst die gesamte Tischreihe.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Außenwand vollständig erfassen

Die roten Linien markieren Innen- und Außenseite des breiten Fassadenaufbaus rechts unten. Dazwischen liegen Kern und weitere Schichten. Für die Raumgrenze zählt die gesamte feste Ausdehnung.

Pfeile treffen jetzt das konkrete Bauteil

Blau zeigt das kurze, schraffierte Wandstück an der Küche. Die lange benachbarte Liniengruppe darf man nicht allein wegen ihrer Richtung pauschal als massive Mauer lesen. Grün bezeichnet die tatsächliche Türöffnung weiter unten.


Möbel und Treppe getrennt behandeln

Der orange Rahmen ist auf die von dir markierte vollständige Tischreihe versetzt und vergrößert. Tisch und Sitzplätze sind Möbelhindernisse, keine Raumtrennwand. Rechts bleiben Stiege 5 und ihr Vorbereich mit den Stufenkanten getrennt lesbar.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-05 | PDF-Suchbereich [3360, 1920, 5150, 2870] pt.

Das schräge Nebengebäude gehört dazu



Schräger Verlauf ist kein Sonderfall

Die rote Außenwand und die blaue Innenwand haben jeweils zwei Begrenzungen mit Material dazwischen. Ihre schräge Lage auf dem Blatt ändert ihre Funktion nicht. Anschlüsse und Schraffur bestätigen den Wandverlauf.

Deine markierten Möbel

Die drei orange umrandeten Gegenstände und die violett umrandeten länglichen Einbauten sind keine Mauern. Ihre Grundflächen werden im grünen Plan weiß ausgespart. Ein Möbel kann einen Weg blockieren, ohne einen eigenständigen Raum zu begrenzen.

Was im grünen Detail zu sehen ist


Auch die Waschbecken und WC-Gegenstände bleiben als Hindernisse weiß; ihre Originalumrisse bleiben sichtbar. Grün liegt dazwischen auf dem Boden. Die Türstellen bleiben lokale Zugänge zum jeweiligen Bereich.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-06 | PDF-Suchbereich [0, 3110, 730, 3727] pt.

Was macht eine breite Wand zur Wand?

EG-07 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Welche Markierung zeigt was?

Rot umrandet einen Ausschnitt des diagonal schraffierten Kerns. Orange umrandet die benachbarte Schicht mit Schlaufen. Blau liegt auf der raumseitigen Kante und folgt ihr bis um die Ecke. Die Markierungen sind jetzt direkt an den jeweiligen Originalmerkmalen.

Warum ist das insgesamt eine Wand?

Die Schichten verlaufen zusammen, besitzen zwei Außengrenzen und setzen sich um die Ecke fort. Zwischen Raum und Außenbereich liegt ein zusammenhängender Aufbau. Ein heller Streifen innerhalb des Aufbaus ist kein Weg.

Wo liegt die echte Unterbrechung?


Oben rechts unterbricht die grün markierte Türstelle den Aufbau. Türblatt, Schwenkbogen und DL 100/220 gehören zu dieser Öffnung. Die Tragfunktion des Kerns wird aus der Schraffur allein nicht festgelegt.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-07 | PDF-Suchbereich [4890, 2470, 5130, 2850] pt.

Auch eine sehr dünne Trennwand sperrt

EG-08 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Konkretes Beispiel

Im Bereich 0.10 ist eine schmale feste Kabinentrennwand zu sehen. Zwei geschlossene rote Rahmen zeigen ihr oberes und unteres Wandstück. Dazwischen liegt die Türöffnung. Das blaue Türblatt und der vollständig orange nachgezogene Bogen gehören zur Tür, nicht zur Mauer.

Warum das wichtig ist

Eine Mindestdicke für tragende Mauern ist kein allgemeiner Filter für Hindernisse. Leichte Trennwände und Verglasungen können für eine Person genauso sperren wie eine dicke Außenwand.

Was hier nicht untersucht wird


Waschbecken, WC-Nutzung und Sanitärausstattung werden nicht klassifiziert. Die Darstellung ist nur wegen der festen Trennwand und ihrer echten Türöffnung relevant.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-08 | PDF-Suchbereich [4140, 1850, 4335, 2025] pt.

Eine Drehtür vollständig lesen

EG-09 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Beleg im EG

Raum 0.21, IKT Verteiler: Die untere Wand ist unterbrochen. Ein Türblatt, sein Drehpunkt und ein Viertelkreisbogen gehören zur Öffnung. Der Bogen zeigt den Schwenkbereich des gezeichneten Türblatts.

Was kann man ablesen?

Die Beschriftung DL 90 / DL 220, die Anschlagseite und die dargestellte Öffnungsrichtung. Der Bogenradius beträgt in der DXF-Geometrie rund 900 mm und passt damit zur Breitenangabe 90 cm. Die lichte Höhe steht als Text im Plan; sie ist keine Messung aus der Draufsicht.

Was folgt nicht daraus?


Der Bogen ist keine Mauer. Er beweist aber auch nicht, dass die Tür im Betrieb offen oder unversperrt ist. Den Durchgang als Türverbindung mit gesondertem Zustandsfeld führen.

Gedachte Schließlage ist violett gestrichelt. Sie wurde zum Erklären ergänzt. DL 90/220 bleibt eine Planangabe; Türzustand und nutzbare Breite gesondert prüfen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-09 | PDF-Suchbereich [1350, 900, 1550, 1135] pt.

Zweiflügelig: ein Portal, zwei Türflügel

EG-10 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Was sieht man?

Links neben dem Windfang liegen zwei Türflügel in einer gemeinsamen Fassadenöffnung. Beide geraden Blätter sind blau markiert. Die zwei zugehörigen Öffnungsbögen sind jetzt über ihren gesamten Verlauf orange nachgezogen: ein Bogen je Flügel.

So wird daraus eine Verbindung

Die zusammengehörenden Flügel zu einem Türportal bündeln und dessen beide Raumbeziehungsweise Außenseiten bestimmen. Zwei Bögen bedeuten hier nicht zwei voneinander unabhängige Durchgänge durch zwei Wände.

NA ist ein Zusatzhinweis

Die NA-Kennzeichnung stützt die Lesart einer Ausgangsstelle. Sie allein beweist weder den weiteren Außenweg noch den aktuellen Türzustand. Der Weg endet in diesem Beispiel zunächst am außenliegenden Anschluss.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-10 | PDF-Suchbereich [2410, 865, 2585, 1060] pt.

Fenster: Öffnung im Baukörper, kein Fußweg

EG-12 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Rahmen / Glas

Eng benachbarte Linien in der Öffnung.

Brüstung


FPH 0,45: Höhe über Fertigboden.

Öffnungsbogen

Orange: beide Bögen der Fensterflügel.

Mauerstück

Roter Rahmen umfasst den festen Wandaufbau.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Beleg am Verwaltungsflügel

An der unteren Fassade stehen Rahmenprofile, Glaslinien und Parapethöhen. Blau zeigt die Fensterlinien, Orange die Bögen der beiden Fensterflügel. Der geschlossene rote Rechteckrahmen umfasst den von dir bezeichneten festen Wandabschnitt rechts neben dem Fenster einschließlich seiner Schichten.

Warum ist das kein Türportal?

Die Öffnung enthält einen Fensterabschluss; außerdem ist ein Parapethinweis vorhanden. Die Lücke in der Mauerschraffur reicht daher nicht als Nachweis einer begehbaren Verbindung.

Für die Software

Fenster als eigene Objekte behalten und bei normalen Fußwegen sperren. Auch ein öffentlicher Flügel macht ein Fenster nicht automatisch zu einer Tür. Niedrige Brüstung oder Transparenz ändern diese Einordnung nicht.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-12 | PDF-Suchbereich [1400, 1510, 1730, 1660] pt.

Ein Bogen kann auch zu einem Fenster gehören

EG-13 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Fensterrahmen

Rahmenlinien zwischen Wandstücken.

Höhenbezug UG


FPH ü. FBOK UG 4,50 lesen.

Fensterbogen

Orange folgt den Bögen der Fensterflügel.

Material dazwischen

Wandpfeiler bleibt undurchlässig.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Das Gegenbeispiel im Original

Die obere Hallenfassade zeigt Öffnungsbögen. Daneben steht FPH ü. FBOK UG 4,50. Das Fenster liegt nach dieser Beschriftung 4,50 m über dem fertigen Fußboden des Untergeschosses.

Der entscheidende Unterschied

Bogen plus Rahmen bedeutet noch nicht Tür. Hier widersprechen Höhe und Fensterbeschriftung einer gewöhnlichen bodengleichen Durchgangstür. Der Bezug „UG“ muss mitgelesen werden, obwohl das Planblatt Erdgeschoss heißt.

Erwartetes Ergebnis

Keine Türverbindung vom Hallenbereich durch dieses Fenster erzeugen. Auch der dargestellte Sportboden wird dadurch nicht zum bestätigten EG-Fußboden. Höhe und Geschossbezug getrennt führen.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-13 | PDF-Suchbereich [940, 35, 1320, 150] pt.

Glas trennt Räume ebenfalls


EG-14 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Fester Abschluss
Parallele Linien:
keine offene Lücke.

Drehflügel
Bogen und Blatt
oben am Raum.

Mauerstück
Schraffur mit zwei
Randlinien.

Körperprüfung
Durch Glas führt
kein normaler Weg.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Beispiel Schulwart und Windfang

Zwischen Schulwartraum 0.01 und Windfang 0.003 ist ein schmaler Abschluss mit Rahmen und Höhenangaben dargestellt. Er darf nicht als freie Verbindung behandelt werden, nur weil die dicke Mauerschraffur fehlt.

Objekte sauber unterscheiden

Massive Wand, festes Glasfeld, Fenster und beweglicher Türflügel erhalten verschiedene Klassen. Für die Wegprüfung kann dennoch jede dieser Klassen eine Sperre bilden.

Weißer Stelle ist kein Beweis

Ein Durchgang wird erst aus einer bestätigten Öffnung mit passenden Flächen auf beiden Seiten. Die Erkennung darf nicht die gesamte Strecke zwischen zwei roten Wandpfeilern freigeben.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-14 | PDF-Suchbereich [2520, 815, 3040, 1085] pt.

Einen freien Abschnitt positiv erkennen

EG-15 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Gangfläche

Grüner Boden vor dem Kopierraum.

Echte Raumgrenze


Rahmen umfasst die untere Raumwand.

Um den Raum

Der Weg läuft außen am Kopierraum vorbei.

Türöffnung

Öffnung zwischen den Wandenden.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Boden und Hindernisse unterscheiden

Grün zeigt den zusammenhängenden Boden vor und um den Kopierraum. Möbelgrundflächen, einschließlich der von dir markierten Sessel und Tischgruppe rechts, sind weiß ausgespart. Die schwarzen Konturen zeigen weiterhin ihre Form.

Wo liegt die Raumgrenze?

Der rote Pfeil trifft jetzt die schraffierte untere Kopierraumwand. Das Möbel unmittelbar davor ist ein anderes Objekt. Die blaue Markierung liegt an der Türöffnung: Dort endet die Wand lokal und ein Zugang ist erkennbar.

Was ein freier Weg zusätzlich braucht


Eine zusammenhängende grüne Fläche zeigt eine mögliche Verbindung. Für einen Körperweg müssen lichte Breite, Höhe, Hindernisabstand und Türzustand passen. Diese Prüfung erfolgt mit den Originalmaßen und einem festgelegten Nutzerprofil.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-15 | PDF-Suchbereich [1060, 1035, 2085, 1420] pt.

Sackgasse heit: begehbar, aber kein Durchweg

EG-16 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Beispiel IKT Verteiler 0.21

Im vollständigen sichtbaren Raumumriss ist ein normaler Zugang an der unteren Wand erkennbar. Ein zweiter Personendurchgang ist dort nicht belegt. Der Raum kann betreten werden, sofern die Tür nutzbar ist.

Richtiges Wegmodell

Der Zugang führt hinein und wieder über dasselbe Portal zurück. Der Raum darf keine erfundene Abkürzung zu seinen Nachbarräumen erhalten. Eine Sackgasse ist deshalb nicht dasselbe wie eine gesperrte Fläche.

Allgemeine Prüfung

Erst den vollständigen Verbindungsgraphen betrachten. Ein Ausschnitt ohne zweiten sichtbaren Ausgang allein beweist für beliebige andere Räume noch keine Sackgasse.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-16 | PDF-Suchbereich [1340, 895, 1560, 1140] pt.

Diese Linien dürfen weder einen zusätzlichen Innenraum erzeugen noch den Gehbereich entlang des Rechtecks sperren. Höhenbezüge nicht mit einem pauschalen Linienfilter verlieren.

Technischer Durchbruch ist kein Durchgang

Technik-Hinweis

Text: Leitung mit Abschottung.

Einbauschränk

Beschriftung und Einbaukontur gehören zusammen.

EG-18 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Durchbruch Trockensteigleitung mit Weichschott und Streckenisolierung

Schraffiertes Band unter dem Raum.

Kein Personenportal

Der Hinweis ist kein Beleg für eine Gekür.

FBH-Verteiler Einbauschränk mit Entnahmestelle für trockene Steigleitung

Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Den Text zuerst lesen

Der orange Rahmen zeigt den Hinweis auf einen „Durchbruch Trockensteigleitung“ mit Weichschott und Streckenisolierung. Diese Wörter beschreiben eine technische Leitungsführung. Der Pfeil bezeichnet den Textbeleg; er behauptet keine exakt vermessene Öffnungsgrenze.

Wand und Einbau getrennt zeigen

Rot umrandet ein Stück des schraffierten Wandbandes. Blau bezeichnet den Einbau mit zugehörigem Schrankhinweis. Das große helle Feld innerhalb dieses Aufbaus ist deshalb nicht automatisch eine freie Türöffnung.

Warum kein Fußgängerweg?

An der markierten Stelle ist keine Gekür mit zugehörigem Personendurchgang belegt. Eine technische Durchführung kann klein, hochliegend oder abgeschottet sein. Ihre genaue Größe und Lage benötigen ein Detail; für die Raumerkennung entsteht hier keine Verbindungskante.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-18 | PDF-Suchbereich [2575, 965, 2740, 1060] pt.

Lift, Treppe und Vorbereich getrennt lesen

EG-19 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Liftbereich

Kabine und Schacht bleiben vollständig weiß.

Treppenstufen


Wiederholte Querlinien gehören zur Stiege.

Schachtwand

Rahmen umfasst die schraffierte Schachtwand.

Vorbereich

Grüner Boden vor der Lift-Türseite.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Drei getrennte Bereiche

Die violette Kontur zeigt die Liftkabine. Die rote Kontur verfolgt Teile der Schachtwand. Links liegt die Treppe mit regelmäßig wiederholten Stufenkanten. Ein eigener grüner Vorbereich erschließt diese Bauteile.

Weiß im Lift ist bewusst gewählt

Kabine und Schacht sind aus der allgemeinen Gehfläche ausgespart. Das bedeutet nicht, dass niemand eine Liftkabine betreten kann: Ihr Zugang und die Fahrt werden als eigene Verbindung behandelt. Zwischen Kabine und Schachtwand gibt es keinen umlaufenden Gang.

Die nächste Seite zeigt den Lift im Detail


Dort werden Türseite, Kabinenumriss, Schachtwand und technische Zwischenräume einzeln farbig nachgezeichnet. So lässt sich der Aufzug erkennen, ohne seine Mechanik als Tür oder seine Zwischenräume als Wege fehlzulesen.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-19 | PDF-Suchbereich [3540, 1620, 3995, 2030] pt.

Lift im Detail: Kabine, Tür und Schacht

EG-29 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Woran erkennt man den Lift?

Im schraffierten Schacht liegt ein eigener rechteckiger Kabinenumriss. Im Inneren stehen FWA, 110 x 210 cm und 13 Pers. / 1000 kg. Kabine, Türmechanik und der DXF-Layer „Neubau_430 Aufzug“ stützen die Zuordnung gemeinsam.

Welche Linie zeigt welchen Teil?

Violett folgt dem Kabinenumriss. Rot liegt auf der massiven Schachteinfassung. Blau hebt die parallelen Schiebetürlinien an der oberen Kabinenseite hervor. Orange zeigt den technischen Zwischenraum seitlich der Kabine.

Wie entsteht hier eine Verbindung?


Vom Vorbereich führt der Zugang an der Türseite in die Kabine, wenn diese auf dem Geschoss hält und die Türen geöffnet sind. Die Fahrt zum anderen Geschoss ist eine eigene Verbindung. Der technische Zwischenraum ist kein Fußweg; eine Zielhöhe ist hier nicht bestätigt.

Die Kabine ist über ihre Türseite zugänglich. Schacht und Technikabstände ergeben keinen frei begehbaren Ring um die Kabine.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-29 | PDF-Suchbereich [3810, 1635, 3950, 1830] pt.

Stiege 1: Woran erkennt man eine Treppe?

EG-20 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Mehrere klare Merkmale

Im Raum 0.002 stehen wiederholte Stufenkanten, Laufpfeile, Stufennummern und der Name Stiege 1. Dazu kommen die Angaben 13 STG 15/30 und 16 STG 15/30 sowie ein Podest.

Die Angabe lesen

STG bezeichnet Steigungen; 15/30 beschreibt hier die gezeichnete Steigungs-/Auftrittsangabe. Stufenkanten werden zu einem Treppenlauf zusammengefasst. Sie sind keine Reihe schmaler Einzelräume.

Oben und unten


Die Laufpfeile zeigen auf dem Blatt in verschiedene Richtungen. Die höhere Ebene liegt nicht immer oben im Bild. Für die Geschossverknüpfung zusätzlich Start, Podest und Höhenanschluss im Nachbarplan bestätigen.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-20 | PDF-Suchbereich [3510, 1610, 3890, 2030] pt.

Stiege 2: Schnittlinie ist keine Mauer

EG-21 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Konkreter Befund

Stiege 2 trägt die Raumkennung 0.006. Wiederholte Stufen, Pfeile und Nummern bilden zwei zusammengehörige Laufbereiche. Die diagonale Unterbrechung gehört zur Darstellung des Treppenlaufs.

Fehler vermeiden

Eine schräge Schnitt- oder Bruchlinie im Lauf ist keine quer eingebaute Wand. Ebenso ist die mittlere Geländerzone kein eigener begehbare Raum. Beide gehören zur Treppendarstellung.


Verbindung zur Erschließung

Die Erschließung 0.005 und der Treppenraum werden nur über die im Plan vorhandenen Öffnungen verbunden. Gleiche Lage untereinander in mehreren Geschossen reicht für einen bestätigten Laufanschluss nicht aus.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-21 | PDF-Suchbereich [2160, 1220, 2460, 1610] pt.

Stiege 5: Pfeilrichtung und Ausgang trennen



Was der Plan zeigt

Stiege 5 heißt 0.010. Der Lauf enthält 19 nummerierte Steigungen und die Angabe 19 STG 16,2/27. Am unteren Blattrand schließt die Erschließung 0.011 mit einer nach außen gezeichneten Tür an.

Was „rauf“ bedeutet

Entlang eines aufwärts bezeichneten Treppenlaufs gelangt man zur höheren Ebene; in Gegenrichtung zur niedrigeren. Die Blattorientierung ist dafür ohne Bedeutung. Startkreis, Pfeil, Nummerierung und Höhenbezug zusammen lesen.

Was hier offen bleibt


Das genaue Zielgeschoss und die Höhen beider Endpunkte werden in diesem EG-Paket nicht endgültig festgelegt. Diese Angaben müssen mit dem UG-Arbeitsstrang und den passenden Nachbarplänen abgeglichen werden.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-22 | PDF-Suchbereich [4910, 2020, 5150, 2550] pt.

Stiege 6: spiegelähnlich, aber eigenes Objekt

EG-23 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Eigene Kennung behalten

Die linke Randstiege trägt 0.015, der anschließende Bereich 0.016. Sichtbar sind 19 STG 16,2/27, die fortlaufenden Stufennummern, ein Laufpfeil und eine Tür am äußeren Anschluss.

Nicht von Stiege 5 kopieren

Eine ähnliche Form ist ein guter Suchhinweis, aber kein Beleg für identische Anschlüsse. Stiege 6 erhält eine eigene ID, eigene Geometrie und eigene Quellenstellen.

Höhenverbindung prüfen

Das Paket übergibt diesen Treppenanschluss als zu prüfende Verbindung. Eine feste Behauptung „führt von EG nach UG“ benötigt zusätzlich den belegten Anschluss am anderen Ende.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-23 | PDF-Suchbereich [900, 1400, 1080, 1930] pt.

Außenstiege 4: Verlauf und Unterlaufschutz

EG-24 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Querlinien

Außenlauf aus vielen Stufenkanten.

Darstellungsbruch


Schräge Linien sind keine Sperrwand.

Pfeil

Lauflinie längs durch die Stufen.

Unterlaufschutz

Beschrifteten Schutzbereich beachten.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Die Treppe ist seitlich gedreht

Stiege 4 trägt F0.06. Die Stufen laufen quer über das Blatt; der Plan nennt 31 STG 15/30. Die Merkmale einer Treppe bleiben erkennbar, auch wenn ihr Lauf horizontal im Bild erscheint.

Unter der Treppe nicht raten

Die Beschriftung „Sitzelement Unterlaufschutz“ ist ein deutlicher Hinweis auf eine zusätzliche Begrenzung. Der Bereich unter einem Lauf darf ohne Höhen- und Hindernisprüfung nicht als freier Durchlauf angenommen werden.

Richtung und Geschoss

Die Laufdarstellung hilft beim Erkennen der Bewegungsrichtung. Die tatsächlichen Höhen und Anschlüsse sind mit Nachbargrundriss oder Schnitt zu bestätigen. NA am Planrand ersetzt diesen Abgleich nicht.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-24 | PDF-Suchbereich [1780, 2000, 2450, 2250] pt.

Außenstiege 3: gleicher Typ, eigener Anschluss

EG-25 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Stufenkanten

Schwarze Linien bleiben über Grün sichtbar.

Bruch


Darstellung wechselt an schrägen Linien.

Lauflinie

Symbolachse entlang der Treppe.

NA ist lokal

Kennzeichnet hier den Ausgangsbezug.



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Beleg im EG

Die zweite äußere Stiege heißt F0.07 beziehungsweise Stiege 3. Auch hier stehen 31 STG 15/30 und fortlaufende Stufennummern. Ihre Lage ist von Stiege 4 getrennt.

Was die Software speichern soll

Eine eigene Treppenanlage mit Laufbereich, Endbereichen, Quellbelegen und noch offenen Höhenanschlüssen. Die Anlagen-ID bleibt geschossübergreifend gleich; die konkrete Geschossinstanz erhält eine eigene Kennung.

Zusammenarbeit mit dem UG-Chat

Beide Arbeitsstränge vergleichen später Anlage, Lage, Orientierung und Höhen. Erst danach wird ein bestätigter Geschossübergang eingetragen. Die bloße Nummer 3 ist kein ausreichender Geometriebeleg.

Grün zeigt den Lauf-/Bodenbereich, Schwarz die Originalstufen. Der Laufpfeil ist kein Ersatz für belegte Geschosshöhen.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-25 | PDF-Suchbereich [2820, 2500, 3450, 2740] pt.

Ausgang erkannt: Außenweg noch nicht belegt

EG-26 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen

Türportal

Außenverbindung an dieser Öffnung.

NA-Symbol

Kennzeichnung neben dem Ausgang.

Fassadenabschluss

Glasfelder daneben sind keine Türen.

Außenweg offen

Weiterführung braucht einen Lageplan.

Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Positiver Beleg

An der unteren Fassade des Speiseraums sind Türöffnungen und NA-Kennzeichnungen sichtbar. Daraus lässt sich ein Übergang zwischen Innenbereich und unmittelbar angrenzender Außenseite untersuchen.

Die Wegkette hört nicht bei NA auf

Ein sicher erreichbarer Außenendpunkt benötigt den weiteren Verlauf mit Boden, Gelände, Einfriedung und möglichen Hindernissen. Diese Prüfung ist im vorliegenden EG-Grundriss nicht vollständig enthalten.

Für die Ausgabe


Türportal erkannt und Außenanschluss vorhanden dürfen getrennte Ergebnisse sein. Einen unbestätigten weiteren Weg ausdrücklich offen lassen. Dieses Lernpaket enthält keine freigegebenen Fluchtwege.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-26 | PDF-Suchbereich [3430, 2670, 4140, 2920] pt.

Mauer lesen: zwei Kanten und Material dazwischen

EG-27 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Was genau ist die Mauer?

Der geschlossene rote Rahmen umfasst das gesamte Wandstück. Im Rahmen begrenzen die blaue und orange Randlinie ein schraffiertes Band. Material zwischen zwei Kanten und die Fortsetzung nach oben und unten sind gemeinsam die Belege für einen Wandkörper.

Warum kein Durchgang?

Zwischen den Kanten liegt Material. Der Körper kann diese Fläche nicht queren. Ein heller Zwischenraum in einer mehrschichtigen Darstellung ist ohne Öffnungsbeleg kein Gang.

Welche Linie gehört nicht dazu?


Die Beschriftung im Raum und ihre Buchstaben bilden keine Geometriegrenze. Wanddicke nur am Original-DXF oder an einer belegten Maßangabe bestimmen.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.

Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-27 | PDF-Suchbereich [1460, 930, 1540, 1020] pt.

Außenwand: Kern, Dämmung und Eckanschluss

EG-28 | Originalausschnitt mit direkt zugeordneten Merkmalen



Rahmen: erklärter Bereich. Farblinien: Originalmerkmale. Pfeile: Zuordnung.

Gesamten Aufbau erkennen

Der schraffierte Kern und die mit Schlaufen dargestellte Dämmlage gehören zum festen Außenabschluss. Die farbigen Konturen umfassen den gesamten sichtbaren Wandaufbau.

Warum ist die Ecke wichtig?

Die Schichten setzen sich um die Ecke fort. Innenkante und Außenkante bilden zusammen eine geschlossene Begrenzung. Der Innenraum endet vor diesem Aufbau.


Für die Raumerkennung

Die Außenseite des Kerns allein ist keine ausreichende Hindernisgrenze. Auch breite Dämm- und Bekleidungsschichten nicht als begehbaren Streifen ausgeben.

Geschlossene Rahmen umfassen den erklärten Bereich. Pfeile ordnen den Text zu; farbige Linien heben die Originalmerkmale hervor.


Quelle: Schule_SH22_EG.pdf, Seite 1 | Ausschnitt EG-28 | PDF-Suchbereich [4965, 2710, 5110, 2840] pt.

Gehflächen: Verwaltung und geschlossene Raumenden




Die umlaufende Erschließung um den Kopierraum ist grün. Durch die Türöffnungen gelangt man in die angrenzenden Räume. IKT 0.21 hat nur einen sichtbaren normalen Zugang: hinein und auf demselben Weg zurück. Grün wird an Wandkörpern unterbrochen; es überspringt keine Fenster.

Gehflächen: Windfang, Eingangshalle und Anschlüsse




Die Eingangshalle bleibt auch unter dem gezeichneten Deckenrechteck grün. Die Linien des Deckenbauteils schneiden den Boden nicht in einzelne Räume. Feste Glasfelder sind keine Durchgänge. Verbindungen an Schiebetüren gelten bei geöffneter Tür.




RIVOPLAN | Leopold-Kohr-Schule | EG | Nach deinen Seitenkorrekturen überarbeitet | 21.09.2026

Gehflächen: separat dargestelltes Nebengebäude



Auch im schräg gezeichneten Nebengebäude sind Bodenbereiche grün. Die drei markierten Einzelmöbel, die länglichen Einbauten, Waschbecken und WC-Gegenstände sind weiß ausgespart. Schwarze Originalkonturen bleiben erkennbar; grün ist der Boden dazwischen. Türöffnungen sind lokale Zugänge. Ein Außenweg zum Hauptgebäude lässt sich aus der versetzten Blattdarstellung nicht ableiten.

Treppen verstehen: Grundriss und Seitenansicht



GRUNDRISS: schwarze Querlinien = Stufenkanten; orange Linie = Lauflinie; violette Schräge = Darstellungsbruch.

Beispiel aus dem EG: 13 STG 15/30

13 Steigungen; 15 cm Steigungshöhe und 30 cm Auftritt im Plantext. Rechnerischer Höhenunterschied dieses Laufs: $13 \times 15 \text{ cm} = 195 \text{ cm}$. Das ist noch keine absolute Geschosshöhe.


19 STG 16,2/27 bei Stiege 5 und 6

Rechnerisch $19 \times 16,2 \text{ cm} = 307,8 \text{ cm}$, sofern die Beschriftung für den vollständigen Lauf gilt. Ob dessen Fußpunkt im UG liegt, muss ein Schnitt oder der Nachbarplan belegen.

Durchgezogen und gestrichelt

Die Original-Linienart beibehalten: Sichtbare und verdeckte Teile unterscheiden sich nach Plankonvention. Keine zusätzlichen gestrichelten Stufen erfinden. Die Farben dieser Schemazeichnung sind reine Lernhilfen.

Aufstieg: von niedrig zu hoch



SEITENANSICHT: Jede Stufe verbindet zwei Höhen. Beim Abstieg wird dieselbe Folge umgekehrt benutzt.

Wann eine grüne Fläche wirklich ein Körperweg ist

1. Boden und Geschoss belegen

Nur eine Fläche mit passendem Boden kann einen Weg bilden. Hallendarstellungen mit UG-Höhenbezug nicht allein wegen des Blatttitels zu einer EG-Verbindung machen.

2. Hindernisse abziehen

Wandkörper, Stützen, feste Glasabschlüsse, Schächte und tatsächliche Einbauten vollständig berücksichtigen. Die grünen Lernflächen und roten Konturen sind keine exakt geprüfte Kollisionsgeometrie.

3. Öffnungen mit beiden Seiten verbinden

Ein Portal muss durch den Wandaufbau reichen und auf beiden Seiten an einen Bodenbereich anschließen. Türbögen bleiben Bewegungssymbole. Fenster mit Brüstung und technische Durchbrüche verbinden den Fußweg nicht.

4. Körperabstand berücksichtigen

Für eine konkrete Körperbreite die nutzbare Fläche um den benötigten Abstand zu Hindernissen verkleinern oder eine Körperhülle kollisionsfrei prüfen. Körpergröße und gewünschte Durchgangsbreite sind konfigurierbare Eingaben, keine aus der Farbe ablesbaren Werte.

5. Sackgassen im Verbindungsgraphen prüfen

Räume und Bereiche sind Knoten, belegte Portale sind Kanten. Ein Raum mit einem Anschluss ist ein Kandidat für einen Endbereich. Keine zusätzliche Kante durch seine Rückwand erfinden. Eine komplette Sackgassenliste setzt das vollständige Portalverzeichnis voraus.

6. Treppe als Höhenverbindung behandeln

Grundrissfläche, Stufenfolge, Podest, Laufrichtung und beide Endhöhen verbinden. Ein gezeichneter Pfeil allein gibt kein abgesichertes Zielgeschoss. Das EG-Paket lässt die Übergabe an UG/OG deshalb ausdrücklich offen.

Dateien, Belege und verbleibende Grenzen

Gleiche Originale

quellen/Schule_SH22_EG.pdf und die Original-DXF wurden unverändert übernommen. Das bestehende rote Gesamtblatt bleibt erhalten. Das neue Lernbuch ersetzt die vorige Fassung.

29 beschriftete Originalbeispiele

daten/04_BEISPIELE_EG.json enthält Ausschnitte, Texte und Bildpfade. daten/13_BILDANNOTATIONEN_EG.json enthält 120 Zeiger, 38 geschlossene Erklärrahmen und 11 zusätzlich farbig nachgezogene Originalbögen mit Quell-Handles. Die vier zusätzlichen Gehflächenausschnitte zeigen den grünen Gesamtplan vergrößert.

Grüne Flächen nachvollziehen

daten/12_GEHFLaECHEN_EG.geojson enthält interpretierte Bodenbereiche in PDF-Punkten. Herkunft, ausgeschlossene Merkmale und Grenzen stehen daneben. Die Flächen sind nicht trainingsfertig und nicht für lichte Breiten freigegeben.

Treppen abgleichen

Die sechs Anlagen-IDs der bestehenden Übergabedatei bleiben unverändert. Zielgeschoss und Endpunkthöhen bleiben bis zum Abgleich mit UG/OG oder Gebäudeschnitten unbekannt. Das seitliche Treppenschema ist keine vermessene Darstellung dieses Gebäudes.

Prüfung

PDF-Seiten werden gerendert und visuell kontrolliert; Paketdateien, Bildpfade und Prüfsummen werden geprüft. Die Rivoplan-Engine wurde nicht geändert oder ausgeführt. Es gibt keinen nachgewiesenen Erkennungsgewinn und keine Wegfreigabe.

Claude Code starten

00_START_HIER.md lesen. Danach den Arbeitsauftrag und die Datenverträge lesen. Erklärende Rechteckrahmen, Farblinien, Pfeile, Schließlagen und grüne Flächen dürfen nicht als ursprüngliche CAD-Geometrie eingelesen werden.